

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastúpený:

Kontakt:

Email:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

a

Obec Hrachovo

Mieru 35, 980 52 Hrachovo

00 318 779

2021230189

Ondrej Knechta, starosta

047/56 95 126, 0910 916 270

obechrachovo@stonline.sk

VÚB, a.s., pobočka Rimavská Sobota

SK41 0200 0000 0016 6798 0654

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Poverený stavbyvedúci:

Telefón:

E-mail:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Ing. Július Kisbenedek - ABAKUS

Tomašovská 46, 979 01 Rimavská Sobota

Ing. Július Kisbenedek

Ing. Július Kisbenedek

0905 486 175

abakus@stonline.sk

34 226 982

1020594102

SK1020594102

Všeobecná úverová banka, a.s., Rimavská Sobota

SK37 0200 0000 0012 3416 6753

Preambula

Táto zmluva je uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom (úspešným uchádzačom) na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmet Zmluvy bude financovaný zo zdrojov PRV SR 2014 – 2020, výzva MAS MALOHONT č. MAS_063/7.4/2.

II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania**“ v rozsahu a za podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.
2. Dielom na účely tejto zmluvy sa rozumie rekonštrukcia jestvujúceho dvojpodlažného objektu s valbovou strechou na parcele č. 93/3 a 93/2 v k. ú. Hrachovo v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy (nacenený rozpočet) a v súlade s projektovou dokumentáciou stavby a v súlade s právoplatným stavebným povolením.

3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené funkčné dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
4. Vlastníctvo prechádza na objednávateľa zaplatením ceny diela.

III. Čas plnenia zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote **do 4-och mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska. Na prevzatie staveniska bude zhotoviteľ objednávateľom písomne vyzvaný po schválení Žiadosti o NFP a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP, o ktorý sa uchádza v rámci výzvy MAS MALOHONT č. MAS_063/7.4/2. V prípade nedodržania termínov podľa tohto bodu Objednávateľ tieto skutočnosti bude považovať za porušenie zmluvných podmienok.

IV. Cena

1. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná a činí:
Cena bez DPH: 110 362,72 EUR
DPH 20%: 22 072,54 EUR
Cena s DPH: 132 435,26 EUR
slovom: jednototridsaťdvatisíc štristotridsaťpäť a 26 eurocentov
2. Cena dohodnutá v bode 1 kryje náklady potrebné na vybudovanie funkčného diela, dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy.
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom. V cene sú zahrnuté aj všetky náklady na mechanizmy, materiály, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V tejto cene sú započítané náklady, ktoré súvisia s umiestnením stavby a ďalšími okolnosťami.

V. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe jednej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po riadnom skončení a protokolárnom odovzdaní diela zhotoviteľom a prevzatí diela objednávateľom.
2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác – výkazom výmer podľa zmluvy.
3. Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky. Úhrada ceny diela bude vykonaná bankovým prevodom na základe predloženia faktúry, ktorá bude predložená po ukončení a odovzdaní diela.
4. Zhotoviteľ bude vo faktúre účtovať DPH podľa právnych predpisov.
5. Faktúra musí mať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy a musí byť podpísaná zodpovednou osobou.
6. **Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia.**

7. V prípade, že zhotoviteľ odovzdá dielo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zadrží objednávatel' z čiastky, uvedenej v konečnej faktúre 10 % z ceny diela do doby odstránenia všetkých väd a nedorobkov.
8. Objednávatel' uvoľní zádržné do 3 pracovných dní od dátumu podpísania zápisu o odstránení všetkých väd a nedorobkov.

VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady, pokuty a iné podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ odovzdá dielo bez závad a nedorobkov. Zhotoviteľ zodpovedá aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe **60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
4. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávatel'a na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie).
5. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve.
6. Skryté vady sú tie, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávatel' povinný reklamovať u zhotoviteľ'a bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľ'a.
7. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávatel'om spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase.
9. Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezodkladné odstránenie reklamovanej skrytej vady.
10. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ v rámci odstránenia vady dodať a zabudovať rovnaký náhradný predmet plnenia.
11. Po odstránení väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení reklamovaných skrytých väd pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia zhotoviteľ'a a objednávatel'a.
12. V zmysle čl. III tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávatel'ovi dielo do 4-och mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela podľa harmonogramu zaplatí zhotoviteľ objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
13. Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy (príloha č. 2).
14. V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene subdodávateľ'a oproti zoznamu subdodávateľ'a uvedeného v zozname subdodávateľov v čase uzavretia tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávatel'ovi do 3 (troch) pracovných dní odo dňa kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o zmenu subdodávateľ'a v ktorej budú uvedené:
 - údaje o novom subdodávateľ'ovi, údaje o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľ'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu dátum narodenia.
 - informácia o podiele zákazky, ktorú má zhotoviteľ v úmysle zadať novému subdodávateľ'ovi a o predmete zmluvy o subdodávke.

15. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ bude zodpovedať za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
16. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník (SD) v origináli s dvomi kópiami. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k nemu bude zabezpečený počas celej pracovnej doby.
17. Objednávateľ je povinný sledovať obsah SD a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Stavebný dozor alebo zástupcovia objednávateľa sú oprávnení zápisom v stavebnom denníku požadovať vysvetlenia od zhotoviteľa, ako i bezodkladné odstránenie vadne vykonaných častí diela na náklady zhotoviteľa a žiadať zhotoviteľa o nápravu pri realizácii diela a konštatovať skutočnosti dôležité pre posúdenie postupu zhotoviteľa zabezpečujúcom plnenie termínov pri uskutočňovaní diela.

VII. Osobitné podmienky plnenia zmluvy – uplatnenie sociálneho aspektu

1. Objednávateľ v súlade s § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s podmienkami Výzvy MAS MALOHONT č. MAS_063/7.4/2 určil osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré sa týkajú sociálnych aspektov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky, pričom výber týchto osôb zabezpečí v poradí na úrovni obce, okresu, VÚC.
3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú
3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.
5. V prípade neschválenia Žiadosti o NFP, resp. verejného obstarávania sa uzavretá zmluva stáva neplatnou a to bez akéhokoľvek finančného nároku úspešného uchádzača voči verejnému obstarávateľovi.
6. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

7. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a jednu zhotoviteľ.

Príloha č. 1: Rozpočet

Príloha č. 2: Výpis z registra partnerov verejného sektora

V Hrachove	V Rimavskej Sobote
Dňa:	dňa:
.....	
Ondrej Knechta	Ing. Július Kisbenedek
Štatutárny zástupca Objednávateľa	Štatutárny zástupca Zhotoviteľa
pečiatka	pečiatka

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

16. 10. 2019

Odberateľ: OBEC HRACHOVO , Obecny úrad ,ul.Mieru 35. Hrachovo

IČO: 00318779

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Ing. Július Kisbenedek - ABAKUS, Rim.Sobota

IČO: 34226982

DIČ: SK1020594102

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	38 069,31	8 338,24	46 407,55	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	29 567,69	29 107,48	58 675,17	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	5 280,00	0,00	5 280,00	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			110 362,72	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant.rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	110 362,72
					22	DPH 20% z 110 362,72	22 072,54
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	132 435,26
					F		

Odberateľ

Dodávateľ

Odberateľ: OBEC HRACHOVO , Obecný úrad ,ul.Mieru 35. Hrachovo

Projektant:

Dodávateľ: Ing. Július Kistenedek - ABAKUS, Rim.Sobota

Stavba Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Objekt Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16. 10. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 071,22	123,32	2 194,54	9,4500	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	864,79	0,00	864,79	3,1900	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 009,64	0,00	1 009,64	11,6400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	11 932,98	158,00	12 090,98	4,0600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	230,56	8 051,50	8 282,06	0,6800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	3 310,80	0,00	3 310,80	7,5700	5,3700
PRESUNY HMÔT	499,04	0,00	499,04	0,0000	0,0000
Práce HSV	19 919,03	8 332,82	28 251,85	36,5900	5,3700
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	858,55	2 170,76	3 029,31	0,0200	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	840,88	57,60	898,48	0,0900	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	462,42	134,70	597,12	0,1700	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	566,35	2 194,00	2 760,35	0,6300	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	149,24	1 530,00	1 679,24	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	6,74	50,00	56,74	0,1300	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	558,41	926,20	1 484,61	0,4800	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	669,35	602,40	1 271,75	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	103,14	1 256,70	1 359,84	0,0800	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	3 357,75	877,76	4 235,51	2,2800	7,5500
DREVOSTAVBY	2 757,77	4 350,00	7 107,77	0,0100	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	1 393,96	0,00	1 393,96	0,2100	0,0300
KRYTINY TVRDÉ	9 013,58	122,09	9 135,67	17,2400	12,4000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	886,85	6 451,35	7 338,20	0,6500	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	673,15	764,99	1 438,14	73,4600	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	435,97	1 295,23	1 731,20	0,3800	1,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	935,52	951,33	1 886,85	188,6500	0,0000
NÁTERY	117,18	0,00	117,18	0,0100	0,0000
MAIBY	293,35	0,00	293,35	0,0400	0,0000
Práce PSV	24 080,16	23 735,11	47 815,27	284,5400	20,9700
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	4 000,00	0,00	4 000,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	4 000,00	0,00	4 000,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	47 995,19	32 067,93	80 067,12	321,1300	26,3400

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania							
Objekt Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval:			Dňa	16. 10. 2019		
Odberateľ: OBEC HRACHOVO , Obecný úrad ,ul.Mieru 35. Hrachovo							
IČO: 00318779			DIČ:				
Projektant:							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ: Ing. Július Kisbenedek - ABAKUS, Rim.Sobota							
IČO: 34226982			DIČ: SK1020594102				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady		
1	HSV	19 919,03	8 332,82	28 251,85	6 Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	24 080,16	23 735,11	47 815,27	7 Komplexná činnosť	0,00	
3	MONT	4 000,00	0,00	4 000,00	8 HZS	0,00	
4	VRN				9		
5	Spolu			80 067,12	10 Spolu	0,00	
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	80 067,12	
				22	DPH 20% z	80 067,12	16 013,42
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		96 080,54
				F			
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Odberateľ: OBEC HRACHOVO , Obecný úrad ,ul.Mieru 35. Hrachovo

Projektant:

Dodávateľ: Ing. Július Kisbenedek - ABAKUS, Rim.Sobota

Zákazka Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Objekt Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16. 10. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	1	Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	25,200	32,10	0,00	808,92		0	
1/A 1	132201109	Pripílatok k cane za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600mm zapážaných i nezapažených s urovnanim dna v hornine 3	m3	25,200	7,21	0,00	181,69		0	
1/A 1	133201101	Výkop šachty zapážanej hornina 3 do 100 m3	m3	10,500	48,50	0,00	509,25		0	
1/A 1	133201109	Pripílatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapážaných i nezapažených v hornine 3	m3	10,500	5,31	0,00	55,76		0	
1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	35,700	1,64	0,00	58,55		0	
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,050	4,68	0,00	103,19		0	
1/A 1	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	35,700	6,91	0,00	246,69		0	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	22,050	0,86	0,00	18,96		0	
1/A 1	174101001	Zásyp zeminou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,650	3,58	0,00	48,87		0	
1/A 1	174101101	Zásyp pieskom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	M3	9,450	3,58	0,00	33,83		0	
S/S60	583410004300	Štrkodra frakcia 0- 32 mm, STN EN 13242+A1	t	9,450	0,00	13,05	123,32	1,000	9,45	
1/A 1	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	22,050	0,25	0,00	5,51		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			2 071,22	123,32	2 194,54		9,450	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	312275653	Murivo výplňové/m3/ z tváric PORFIX hr. 375 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX /375x250x500/	m3	0,767	153,90	0,00	118,04	0,808	0,619	

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
11/A 1	342242312	Priečky z tehál pálených LEIER 11,5 P+D 10, na maltu MVC / 115x365x238/	M2	22,390	25,00	0,00	559,75	0,088	1,97	
11/A 1	342242313	Priečky z tehál pálených LEIER 14 P+D 10, na maltu MVC / 140x375x238/	M2	6,800	27,50	0,00	187,00	0,088	0,598	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			864,79	0,00	864,79		3,190	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	3,326	116,54	0,00	387,61	2,213	7,361	
11/A 1	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	22,175	8,43	0,00	186,94	0,003	0,076	
11/A 1	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	22,175	3,19	0,00	70,74		0	
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,215	1 362,93	0,00	293,03	1,068	0,23	
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, sťoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,100	33,96	0,00	71,32	1,891	3,971	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			1 009,64	0,00	1 009,64		11,640	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT ,penetračný náterBaumit Betonkontakt	m2	69,845	0,84	0,00	58,67	0,001	0,037	
11/A 1	612465184	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT ,miešanie strojne,nanášanie ručne Viva Renova, hr.3 mm	M2	69,845	6,90	0,00	481,93	0,006	0,419	
11/A 1	612481119	Potohnutie vnútorných stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	69,845	3,91	0,00	273,09	0,003	0,201	
11/A 1	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Baumit , silikónová SilikonTop , škrabaná,hr.3 mm	m2	140,002	15,64	0,00	2 189,63	0,005	0,676	
11/A 1	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT , ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	18,810	20,42	0,00	384,10	0,006	0,117	
11/A 1	622466118	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Uzatvárací základ (Baumit SperrGrund)	m2	159,302	4,72	0,00	751,91	0,001	0,089	
11/A 1	622481122	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	159,302	1,60	0,00	254,88	0,002	0,312	
11/A 1	625251359	Kontaktný zateplovací systém hr.150 mm BAUMIT STAR MINERAL zatŕkacie kotvy	M2	123,512	51,00	0,00	6 299,11	0,012	1,53	
11/A 1	625251372	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr.30 mm BAUMIT STAR MINERAL	M2	16,980	35,00	0,00	594,30	0,012	0,21	
11/A 1	625251382	Kontaktný zateplovací systém hr.50 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel /XPS/skrutkovacie kotvy	M2	18,810	26,00	0,00	489,06	0,012	0,233	

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
11/A 1	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5m2	kus	5,000	11,46	0,00	57,30	0,018	0,088	
S/S50	553310004700	Zárubňa ocelová CgU 600x1970x60 mm lavá	KUS	3,000	0,00	22,00	66,00	0,009	0,027	
S/S50	553310004800	Zárubňa ocelová CgU 600x1970x60 mm pravá	KUS	1,000	0,00	22,30	22,30	0,009	0,009	
S/S50	553310005200	Zárubňa ocelová CgU 800x1970x60 mm pravá	KUS	1,000	0,00	23,00	23,00	0,009	0,009	
S/S50	553310005300	Zárubňa ocelová CgU 900x1970x60 mm lavá	KUS	1,000	0,00	23,50	23,50	0,009	0,009	
S/S50	553310005400	Zárubňa ocelová CgU 900x1970x60 mm pravá	KUS	1,000	0,00	23,20	23,20	0,009	0,009	
14/C 1	642944121	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne,plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	49,50	0,00	99,00	0,044	0,088	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			11 932,98	158,00	12 090,98		4,060	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	894101112	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej,hmotnosti nad 4 do 10 t	kus	1,000	119,00	0,00	119,00	0,381	0,381	
271/A 3	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	21,000	0,80	0,00	16,80	0,000	0	
271/A 3	894431131	Montáž revíznej šachty z PVC DN 400/DN 160, nosnosť 12,5 ton, hl.850 do 1200 mm	kus	2,000	30,56	0,00	61,12	0,000	0	
271/A 3	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	kus	1,000	33,64	0,00	33,64	0,000	0	
S/S20	286140007200	Rúra MASTER,D 160 mm,PP hladký kanalizačný systém SN 12,dl. 6m,PIPELIFE	ks	4,200	0,00	95,00	399,00		0	
S/S20	286610002300	Zberné dno DN 400,vtok/výtok DN160,pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením,PIPELIFE	ks	3,000	0,00	36,10	108,30	0,001	0,003	
S/S20	286610026900	Predĺženie DN 400,dĺžka 1 m,hladká rúra PVC,pre PP revízne šachty ,PIPELIFE	ks	2,000	0,00	36,50	73,00	0,001	0,002	
S/S20	286610027000	Predĺženie DN 400,dĺžka 1,5 m,hladká rúra PVC,pre PP revízne šachty ,PIPELIFE	ks	1,000	0,00	53,20	53,20	0,001	0,001	
S/S20	286610027400	Predĺženie teleskopické s poklopom plným,zatiaľenie do 12,5t pre PP revízne šachty,PIPELIFE	ks	3,000	0,00	56,00	168,00	0,098	0,294	
S/S70	584340000900	Akumulačná nádrž AN 25, 6000x2300x2500 mm, objem nádrže 25 m3,železobetónová , HYDRO BG	KUS	1,000	0,00	7 250,00	7 250,00		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			230,56	8 051,50	8 282,06		0,680	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	144,115	2,25	0,00	324,26	0,026	3,707	

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo		Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]		Sut'
3/A 1	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	288,230	1,51	0,00	0,00	435,23		0	
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľaného pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	144,115	1,45	0,00	0,00	208,97	0,026	3,707	
11/A 1	953945102	Baumit Soklový profil SL 16 / hliníkový/	m	31,350	6,99	0,00	0,00	219,14	0,000	0,002	
11/A 1	953995115	Baumit Nadckenná lišta s odkvapovým nosom /PVC/	m	22,800	3,40	0,00	0,00	77,52	0,001	0,02	
11/A 1	953995201	Baumit rohová lišta flexibilná /PVC/	m	102,300	3,00	0,00	0,00	306,90	0,001	0,089	
11/A 1	953996617	WEBER - TERRANOVA Zacišťovací okenný profil s tkaninou EKO/ plastový /	m	48,800	2,90	0,00	0,00	141,52	0,001	0,042	
13/B 1	962086121	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. nad 300mm - 0,150 t	m2	16,576	8,83	0,00	0,00	146,37		0	2,486
13/B 1	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu	m	44,400	2,19	0,00	0,00	97,24		0	
13/B 1	968061115.1	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu	m	36,000	2,29	0,00	0,00	82,44		0	
13/B 1	971038591	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľkosti plochy do 1 m2 hrúbky nad 150 mm	m3	0,360	35,68	0,00	0,00	12,84		0	0,540
13/B 1	971038691	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľkosti plochy do 4 m2 hrúbky nad 150 mm	m3	1,560	31,71	0,00	0,00	49,47		0	2,340
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	23,280	9,07	0,00	0,00	211,15		0	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,280	13,16	0,00	0,00	306,36		0	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	389,625	0,46	0,00	0,00	179,23		0	
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	23,280	10,00	0,00	0,00	232,80		0	
13/B 1	979089112	Poplatok za za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "ostatné"	t	23,280	12,00	0,00	0,00	279,36		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			3 310,80	0,00		3 310,80		7,570	5,37
	99	PRESUNY HMÔT									
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr z tehál,tvarnic,z kovu výšky do 12 m	t	63,572	7,85	0,00	0,00	499,04		0	
	99	PRESUNY HMÔT			499,04	0,00		499,04		0,000	0
		Práce HSV			19 919,03	8 332,82		28 251,85		36,590	5,37

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Cenník	Kód položky	Práce PSV	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ									
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom - klad. vlné		m2	200,428	1,23	0,00	246,53		0	
S/IS90	631440000500	Doska NOBASIL MPN,100x600x1000 mm,čadičová minerálna izolácia pre podlahy a stropy,KNAUF		M2	102,218	0,00	7,30	746,19		0	
S/IS90	631440000800	Doska NOBASIL MPN,150x600x1000 mm,čadičová minerálna izolácia pre podlahy a stropy,KNAUF		M2	102,218	0,00	10,60	1 083,51		0	
713/A 1	713120010	Zakrývanie podláh fóliou		m2	100,214	1,35	0,00	135,29	0,000	0,011	
S/IS20	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm		m2	115,246	0,00	1,19	137,14	0,000	0,002	
713/A 4	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnúť,priemer do 38 mm		m	160,000	2,53	0,00	404,80	0,000	0,003	
S/IS20	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm nadrezaná,AZ FLEX		m	97,920	0,00	1,00	97,92		0	
S/IS20	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm nadrezaná,AZ FLEX		m	34,680	0,00	1,20	41,62		0	
S/IS20	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm nadrezaná,AZ FLEX		m	24,480	0,00	1,38	33,78		0	
S/IS20	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm nadrezaná,AZ FLEX		m	6,120	0,00	1,50	9,18		0	
S/IS20	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm nadrezaná,AZ FLEX		m	12,240	0,00	1,75	21,42		0	
713/A 5	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m		t	2,229	32,27	0,00	71,93		0	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ				858,55	2 170,76	3 029,31		0,020	0
721		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA									
721/A 1	721171308	Potrúbie z rúr PE GEBERIT 110/4,3 ležaté v zemi		m	2,000	17,66	0,00	35,32	0,002	0,003	
721/A 1	721171309	Potrúbie z rúr PE GEBERIT 125/4,9ležaté v zemi		m	1,000	21,85	0,00	21,85	0,002	0,002	
721/A 1	721171406	Potrúbie z rúr PE GEBERIT 75/3 odpadné zvislé /odbočka 45°/		m	15,000	27,17	0,00	407,55	0,001	0,017	
721/A 1	721171408	Potrúbie z rúr PE GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé /odbočka 45°/		m	8,000	36,46	0,00	291,68	0,002	0,016	
721/A 1	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100		ks	4,000	5,80	0,00	23,20	0,004	0,014	
S/IS20	286S40002300	Koleno HT DN 100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE		ks	4,000	0,00	1,30	5,20		0	

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 1	721172299	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	4,000	7,00	0,00	28,00	0,004	0,014	
S/S20	286540002800	Koleno HT DN 125/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	4,000	0,00	4,10	16,40		0	
721/A 1	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	1,000	6,90	0,00	6,90	0,004	0,004	
S/S20	286540010800	Odbočka HT DN 125/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	0,00	6,40	6,40		0	
721/A 1	721172333.1	Montáž prechodu HT potrubia DN 100	ks	1,000	5,50	0,00	5,50	0,004	0,004	
S/S20	286540006800.1	Prechod krátky HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	0,00	2,00	2,00		0	
721/A 1	721172336.1	Montáž prechodu HT potrubia DN 125	ks	1,000	7,00	0,00	7,00	0,004	0,004	
S/S20	286540005700.1	Prechod HT DN 125/100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	0,00	2,80	2,80		0	
721/A 1	721172339	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	ks	1,000	8,40	0,00	8,40	0,004	0,004	
S/S20	286540005900	Redukcia HT DN 150/125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	0,00	4,30	4,30		0	
721/A 1	721172393	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubia DN 100	ks	1,000	4,50	0,00	4,50	0,004	0,004	
S/S40	429720000300	Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP	KUS	1,000	0,00	20,50	20,50	0,001	0,001	
721/A 1	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,044	22,29	0,00	0,98		0	
721		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			840,88	57,60	898,48		0,090	0
722		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/A 2	722171130	Potrubie z rúr PeX D 16x2 mm spájaných lisovaním	m	28,000	8,60	0,00	240,80	0,004	0,098	
721/A 2	722171132	Potrubie z rúr PeX D 20x2 mm spájaných lisovaním	m	8,000	15,17	0,00	121,36	0,004	0,032	
721/A 2	722171133	Potrubie z rúr PeX D 26/3 mm spájaných lisovaním	m	4,000	16,20	0,00	64,80	0,006	0,023	
721/A 2	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G1	ks	4,000	4,20	0,00	16,80	0,001	0,003	
S/S50	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	KUS	4,000	0,00	10,50	42,00	0,001	0,003	
S/S50	551110011600	Guľový uzáver záhradný, 1/2"- 3/4" M, d 15 mm, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	KUS	1,000	0,00	6,50	6,50	0,001	0,001	

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
721/A 2	722221112	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1/2	ks	1,000	2,00	0,00	2,00	0,001	0,001	
721/A 2	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	4,00	0,00	4,00	0,001	0,001	
S/SS0	551210022200	Ventil poistný, 1"x 3 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	KUS	1,000	0,00	26,20	26,20	0,001	0,001	
721/A 2	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G1	ks	2,000	4,30	0,00	8,60	0,001	0,001	
S/SS0	551110016500	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	KUS	2,000	0,00	25,50	51,00	0,001	0,001	
721/A 2	722221370	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	3,80	0,00	3,80	0,001	0,001	
S/SS40	422010003100	Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	ks	1,000	0,00	9,00	9,00		0	
721/A 2	998722102	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,013	20,36	0,00	0,26		0	
722		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			462,42	134,70	597,12	0,170	0,170	0
725		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/A 5	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	3,000	34,91	0,00	104,73	0,001	0,002	
S/SS90	642340000600	Kombinované WC keramické REKORD s hlbokým splachovaním, rozmer 360x625 mm, 3/6 l, odpad vodorovný, KOLO	KUS	3,000	0,00	97,00	291,00	0,012	0,036	
S/SS0	554330001400	Záchodové sedadlo REKORD tvrdé s duroplastu, závesy kovové, KOLO	ks	3,000	0,00	26,00	78,00	0,071	0,213	
S/SS0	554330001700	Poklop WC STYLE z duroplastu, závesy kovové, KOLO	ks	3,000	0,00	50,00	150,00	0,071	0,213	
721/A 5	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb	2,000	17,29	0,00	34,58	0,000	0,001	
S/SS0	642510001300	Pisoár keramický NOVA Pro, privod zozadu, odpad zozadu, KOLO	KUS	2,000	0,00	65,00	130,00	0,011	0,022	
721/A 5	725219401	Montáž umývadla keramického bez výtokovej armatúry na skrutky do muriva	súb	5,000	26,38	0,00	131,90	0,001	0,003	
S/SS90	642110003650	Umývadlo keramické REKORD, 500x410x160 mm s otvorom pre batériu s prepadom, biele, GEBERIT KOLO	KUS	5,000	0,00	27,00	135,00	0,011	0,055	
721/A 5	725319114	Montáž jednoduchého kuchynského drezu hranatého max 1000 x 600 mm bez výtokových armatúr	súb	3,000	13,94	0,00	41,82	0,000	0,001	
S/SS0	552310000600	Kuchynský drez nerezový Classic na zapustenie do dosky s odkvapkávacou plochou 780x435 mm, hĺbka 150 mm, sífón, DEXTRADE	kus	3,000	0,00	35,00	105,00		0	

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
721/A 5	725333360	Montáž keramickej výlevky voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	21,99	0,00	21,99	0,000	0	0
721/A 5	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	1,000	4,58	0,00	4,58	0,000	0	0
S/S90	642710000100	Výlevka stojatá keramická MIRA NEW ,rozmer 425x500x450 mm,plastová mreža, JIKA	KUS	1,000	0,00	162,00	162,00	0,028	0,028	0
S/S50	551110005500	Gulový uzáver pre vodu Evolution, 1/2" FM, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	0,00	5,00	5,00		0	0
721/A 5	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	súb	20,000	5,47	0,00	109,40	0,000	0,006	0
S/S50	551410000500	Ventil rohový RDL 80 1/2"	KUS	20,000	0,00	10,75	215,00		0	0
721/A 5	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	kus	8,000	9,80	0,00	78,40	0,000	0,001	0
S/S50	551450003900	Bateria umývadlovej stojankovej,pákováLýra,bez zátky rozmer 290x215x270 mm,chróm JIKA	KUS	8,000	0,00	58,00	464,00	0,003	0,021	0
721/A 5	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety umývadlovej do D 50 /podomietková/	kus	8,000	3,97	0,00	31,76	0,000	0	0
S/S50	551620005600	Zápachová uzávierka podomietková-sifón pre umývadlo, d 50-56 mm, G 1 1/4",alpská biela, s krabicou pre montáž do steny, vodorovný odtok, plast, GEBERIT	KUS	8,000	0,00	54,50	436,00	0,003	0,021	0
721/A 5	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety , výlevkovej do D 50	kus	1,000	2,53	0,00	2,53	0,000	0	0
S/S50	551620014100	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku, zvislý prívod a vodorovný odtok,s kompresným závitovým spojením, GEBERIT	KUS	1,000	0,00	23,00	23,00	0,003	0,003	0
721/A 5	998725102	Presun hmot pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,202	23,06	0,00	4,66		0	0
725		ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY			566,35	2 194,00	2 760,35		0,630	0
731		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE								
731/A 1	731161000	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného do 24 kW	súb	1,000	130,00	0,00	130,00		0	0
S/S40	484120018600	Kotol plynový nástenný VITOPEND 100W, výkon 10,5-24,8 kW objem 150l, + prepojovacia sada kotol-zásobník Komin, VIESSMANN	ks	1,000	0,00	1 530,00	1 530,00		0	0
731/A 1	998731102	Presun hmot pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	t	0,120	160,33	0,00	19,24		0	0
731		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			149,24	1 530,00	1 679,24		0,000	0
732		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE								

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 2	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	kus	1,000	6,50	0,00	6,50	0,134	0,134	
S/S40	484630005400	Nádoba expanzná s membránou typ NG 25l, D 280 mm, v 494 mm, pripojenie R 3/4", 3/1 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	0,00	50,00	50,00		0	
731/A 2	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,004	59,99	0,00	0,24		0	
732		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE			6,74	50,00	56,74		0,130	0
733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA								
731/A 3	733167115	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex s lisovaním D 16x2,2	m	58,000	3,80	0,00	220,40	0,002	0,113	
731/A 3	733167118	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex s lisovaním D 20x2,8	m	26,000	4,00	0,00	104,00	0,002	0,05	
731/A 3	733167121	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex s lisovaním D 25x3,5	m	20,000	4,90	0,00	98,00	0,002	0,039	
731/A 3	733167124	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex s lisovaním D 32x4,4	m	6,000	6,20	0,00	37,20	0,002	0,012	
731/A 3	733167127	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex s lisovaním D 40x5,5	m	12,000	8,10	0,00	97,20	0,002	0,023	
S/S20	286130002800	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 16x2,2 mm6m tyč, vysokotlakové zosieťovaný polyetylén, REHAU	m	58,000	0,00	1,80	104,40	0,001	0,058	
S/S20	286220042400	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 16 mm, REHAU	ks	58,000	0,00	2,20	127,60	0,001	0,058	
S/S20	286130003000	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 20x2,8 mm6m tyč, vysokotlakové zosieťovaný polyetylén, REHAU	m	26,000	0,00	2,60	67,60	0,001	0,026	
S/S20	286130003200	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 25x3,5 mm 100m kotúč, vysokotlakové zosieťovaný polyetylén, REHAU	m	20,000	0,00	3,50	70,00	0,001	0,02	
S/S20	286130003400	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 32x4,4 mm 100m kotúč, vysokotlakové zosieťovaný polyetylén, REHAU	m	6,000	0,00	5,60	33,60	0,001	0,006	
S/S20	286130003500	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 40x5,5 mm 6m tyč, vysokotlakové zosieťovaný polyetylén, REHAU	m	12,000	0,00	9,20	110,40	0,001	0,012	
S/S20	286220042500	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 20 mm, REHAU	ks	26,000	0,00	3,30	85,80	0,001	0,026	
S/S20	286220042600	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 25 mm, REHAU	ks	20,000	0,00	4,70	94,00	0,001	0,02	
S/S20	286220042700	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 32 mm, REHAU	ks	6,000	0,00	7,80	46,80	0,001	0,006	
S/S20	286220042800	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 40 mm, REHAU	ks	12,000	0,00	15,50	186,00	0,001	0,012	
731/A 3	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,038	42,34	0,00	1,61		0	
733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			558,41	926,20	1 484,61		0,480	0

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť	Suť
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY								
731/A 4	734213120	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2	kus	13,000	2,08	0,00	27,04	0,000	0	
731/A 4	734223120.1	Montáž ventiovej vložky závitového termostatického s prednastavením G 1/2	kus	13,000	2,65	0,00	34,45	0,000	0	
731/A 4	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	13,000	1,45	0,00	18,85		0	
731/A 4	734231216	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 5/4	kus	1,000	15,53	0,00	15,53	0,001	0,001	
731/A 4	734231426	Ventil uzatvárací závitový Ve 5083 - šikmý G 5/4"	kus	1,000	16,72	0,00	16,72	0,001	0,001	
731/A 4	734241216	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 5/4	kus	1,000	12,50	0,00	12,50	0,001	0,001	
731/A 4	734251000.1	Pripojovacia súprava FLEXCON DN 40	kus	1,000	210,00	0,00	210,00	0,000	0	
731/A 4	734252140	Montáž ventilu poistného rohového G 5/4	kus	1,000	3,29	0,00	3,29	0,000	0	
731/A 4	734261223.1	Závitový pripájací diel HERZ - priamy G 1/2	KUS	13,000	25,00	0,00	325,00	0,000	0,004	
731/A 4	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	kus	1,000	5,97	0,00	5,97	0,000	0	
S/SS0	551210012100	Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, BALUX, niklovaná mosadz, plast.IVAR	ks	13,000	0,00	1,40	18,20		0	
S/SS0	551210033700.1	Ventilová vložka termostatická s prednastavením, 1/2", GIACOMINI	ks	13,000	0,00	6,40	83,20		0	
S/SS0	551280002000.1	Termostatická hlavica HERZ	ks	13,000	0,00	12,00	156,00		0	
S/SS0	551210024300	Ventil poistný pre vykurovanie, 5/4"x6/4", 1,5-5,5 bar, PN 16, KD 32,Duco, mosadz, IVAR	ks	1,000	0,00	270,00	270,00		0	
S/SS0	422010002400	Filter závitový nerez, 5/4", dl. 105 mm, nerez ocel ASTM A351 CF8M,nerez ocel AISI 316, IVAR	ks	1,000	0,00	75,00	75,00		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			669,35	602,40	1 271,75		0,010	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/dĺžky 400-600 mm	kus	5,000	5,95	0,00	29,75	0,000	0	
731/A 5	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	kus	5,000	6,87	0,00	34,35	0,000	0	
731/A 5	735154144.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600mm/dĺžky 2000-2600 mm	ks	2,000	9,00	0,00	18,00	0,040	0,08	

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo		Montáž	Materiál	Cena celkom		Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 5	735154151.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	kus	1,000		7,20	0,00	7,20		0,000	0	
S/S40	484530056300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K 600x400 mms bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000		0,00	55,00	110,00			0	
S/S40	484530056400	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K 600x500 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000		0,00	56,00	56,00			0	
S/S40	484530056500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K 600x600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000		0,00	63,60	127,20			0	
S/S40	484530056900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K 600x1000 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000		0,00	90,50	90,50			0	
S/S40	484530057000	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K 600x1100 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000		0,00	99,00	198,00			0	
S/S40	484530057100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K 600x1200 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000		0,00	105,00	210,00			0	
S/S40	484530057800	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K 600x2000 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000		0,00	160,00	320,00			0	
S/S40	484530068300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K 900x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000		0,00	145,00	145,00			0	
731/A 5	998735102	Presun hmot pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,374		37,01	0,00	13,84			0	
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				103,14	1 256,70	1 359,84			0,080	0
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE										
762/B 1	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 120 - 224 cm2 0.014t	m	314,000		3,15	0,00	989,10			0	4,396
762/B 1	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 224 - 288 cm2 0.024t	m	48,200		4,20	0,00	202,44			0	1,157
762/A 1	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	M2	30,829		10,00	0,00	308,29			0	
S/S80	605410000200	Rezivo stavebné zo smrekú-dosky bočné triedené hr.25mm, š.100-200 mm, dl. 4000-6000 mm	M3	0,814		0,00	200,00	162,80		0,550	0,448	
S/S80	605430000300	Rezivo stavebné zo smrekú-dosky bočné triedené hr.40mm, š.60 mm, dl. 4000-5000 mm	M3	2,640		0,00	225,00	594,00		0,550	1,452	
S/S80	605430000300.	Rezivo stavebné zo smrekú-dosky bočné triedené hr.40mm, š.60 mm, dl. 4000-5000 mm	M3	0,504		0,00	240,00	120,96		0,550	0,277	

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
762/A 1	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60 st.	M	1 100,000	0,95	0,00	1 045,00		0	
762/A 1	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	M	210,000	1,80	0,00	378,00		0	
762/B 1	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m 0,007t	m2	239,000	0,71	0,00	169,69		0	1,673
762/B 1	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a šítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm 0,017t	m2	18,810	1,76	0,00	33,11		0	0,320
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	4,448	30,13	0,00	134,02	0,023	0,103	
762/A 1	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	2,082	47,12	0,00	98,10		0	
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			3 357,75	877,76	4 235,51		2,280	7,55
763		DREVOSTAVBY								
763/A 1	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	244,000	11,30	0,00	2 757,20		0	
S/S90	612220000100.1	Väzník strešný priehradový drevený pre sedlové strechy rozpätia do 10 m, pre rodinné domy, vč. pomocného materiálu, kotv. prostriedkov, dopravy	kpl	1,000	0,00	4 350,00	4 350,00	0,011	0,011	
763/A 1	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,015	37,90	0,00	0,57		0	
763		DREVOSTAVBY			2 757,77	4 350,00	7 107,77		0,010	0
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/A 6	764352300	Žliaby pododkvapové Ruukki, polkruhové, farba RR 20, priemer 150 mm	m	47,325	14,77	0,00	698,99	0,003	0,126	
764/A 6	764359221	Kotlík žľabový Ruukki, farba RR 20, priemer 100 mm	kus	5,000	12,02	0,00	60,10	0,001	0,005	
764/A 6	764410540	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	19,000	6,80	0,00	129,20	0,000	0,004	
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	19,000	1,10	0,00	20,90		0	0,026
764/A 6	764454212	Odpadové rúry Ruukki farba RR 20, priemer 100 mm	m	29,000	16,22	0,00	470,38	0,002	0,07	
764/A 7	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,240	59,94	0,00	14,39		0	
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			1 393,96	0,00	1 393,96		0,210	0,03
765		KRYTINY TVRDÉ								

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
765/B 1	765311810	Demontáž keramickej pálenej krytiny zo škriadiel od 15 ks/m2, na suchu do súliny sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	185,000	2,66	0,00	492,10		0	12,395
765/A 1	765331205	Bramac Betónová krytina Klasik, zložitých strech, sklon od 22° do 35°	m2	185,000	27,39	0,00	5 067,15	0,042	7,798	
765/A 1	765331403	Bramac Hrebeň s polypropylénovým vetracím pásom Figaroll Plus striech so sklonom od 22° do 35°	m	5,000	35,00	0,00	175,00	0,012	0,06	
765/A 1	765331453	Bramac Nárožie s polypropylénovým vetracím pásom Figaroll Plus striech so sklonom od 22° do 35°	m	40,000	35,71	0,00	1 428,40	0,012	0,498	
765/A 1	765331621	Prírezenie a uchytenie rezaných škriadiel BRAMAC , sklon od 7° do 35°	m	110,000	10,74	0,00	1 181,40	0,000	0,015	
765/A 1	765331733	Bramac Úžľabie z hliníkového pásu úžľabia šírky 500 mm	m	7,000	35,51	0,00	248,57	0,002	0,015	
765/A 1	765390100	Montáž paropriepustnej fólie pod strešnú krytinu betónových	M2	185,000	0,73	0,00	135,05	0,047	8,669	
S/S20	283230004400	Podstrešná PE fólia JUTAFOL D 110 STANDARD 5x50 m, plošná hmotnosť 110g/m2, nekontaktná paropriepustná, pre šikmé strechy	m2	187,831	0,00	0,65	122,09	0,001	0,188	
765/A 1	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,409	34,00	0,00	285,91		0	
	765	KRYTINY TVRDÉ			9 013,58	122,09	9 135,67		17,240	12,4
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami / exteriérová a interiérová/	m	46,320	10,50	0,00	486,36	0,000	0,002	
S/S20	283290005800	Tesniaca fóliaCX exteriér, š 70mm, dĺ 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu muriva, polymér, ALLMEDIA	m	48,636	0,00	0,58	28,21	0,000	0,005	
S/S20	283290006200	Tesniaca fóliaCX interiér š 70mm, dĺ 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu muriva, polymér, ALLMEDIA	m	48,636	0,00	0,60	29,18	0,000	0,005	
S/S20	283290005800	Tesniaca fóliaCX exteriér, š 70mm, dĺ 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu muriva, polymér, ALLMEDIA	m	11,130	0,00	0,58	6,46	0,000	0,001	
S/S90	611410005300	Plastové okno jednokridlové OS 600x600 mm, izol. trojsklo systém GEALAN 9000 , 6 komorový profil	KUS	3,000	0,00	96,00	288,00	0,011	0,033	
S/S90	611410005500	Plastové okno jednokridlové OS 1000x600 mm, izol. trojsklo systém GEALAN 9000 , 6 komorový profil	KUS	3,000	0,00	112,00	336,00	0,011	0,033	
S/S90	611410007200.1	Plastové okno jednokridlové OS 1400x900 mm, izol. trojsklo systém GEALAN 9000 , 6 komorový profil	KUS	2,000	0,00	185,00	370,00	0,011	0,022	

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S90	611410005600.1	Plastové okno jednokrídlové OS 1200x2000 mm, izol. trojsklo systém GEALAN 9000 , 6 komorový profil	KUS	1,000	0,00	379,00	379,00	0,011	0,011	
S/S90	611410005700.1	Plastové okno jednokrídlové OS 1400x2000 mm, izol. trojsklo systém GEALAN 9000 , 6 komorový profil	KUS	3,000	0,00	410,00	1 230,00	0,011	0,033	
S/S90	611340007800.1	Výsuvné okno svetlosť 800x1000 mm, jednoduché zasklenie, rám otvárania PVC	KUS	1,000	0,00	94,50	94,50	0,011	0,011	
S/S20	28329000630	Tesniaca fólia CX interier 90mm, dl. 30m pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva ALLMEDIA	M	11,130	0,00	0,80	8,90	0,002	0,017	
766/A 1	766641071	Montáž plastových dverí vchodových s hydroizolačnými ISO páskami / exteriérová,interiérová/	M	10,600	10,31	0,00	109,29	0,000	0,001	
S/S90	611420000100.2.	Vchodové dvere plastové dvokrídlové otváracé 1970x1300 mm, SALAMANDER	KUS	2,000	0,00	990,00	1 980,00	0,074	0,149	
766/A 1	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového do existujúcej zárubne, vráťane kovania	kus	10,000	13,78	0,00	137,80		0	
S/S70	594150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB,FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený SAPELI	ks	10,000	0,00	18,80	188,00		0	
S/S90	6116100003600	Dvere vnútorné jednokrídlové 600-900 mm mm, výplň DTD doska, dyha M10, plné SAPELI	KUS	10,000	0,00	129,00	1 290,00	0,011	0,11	
766/A 1	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	kus	8,000	6,13	0,00	49,04	0,000	0,002	
S/S90	611560000200.	Parapetná doska plastová 200mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk orech WINK TRADE	m	5,400	0,00	11,50	62,10	0,011	0,059	
S/S90	611560000200.	Parapetná doska plastová 200mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk orech WINK TRADE	m	14,000	0,00	11,50	161,00	0,011	0,154	
766/A 1	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	kus	7,000	10,51	0,00	73,57	0,000	0,002	
766/A 1	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,897	34,32	0,00	30,79		0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			886,85	6 451,35	7 338,20		0,650	0
	771	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY								
771/A 1	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. 300 x 300 mm	m2	29,690	16,50	0,00	489,89	0,005	0,14	
771/A 1	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu 300x80 mm	m	18,200	2,80	0,00	50,96	0,005	0,086	
771/A 1	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu 300x80 mm- schodište	m	8,500	2,80	0,00	23,80	0,005	0,04	
S/S70	597640005300	Sokel keramický antik 298x80x8 mm, farba hnedá. RAKO	ks	61,880	0,00	1,65	102,10		0	

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S70	597640006300	Sokel keramický TAURUS COLOR 298x80x9 mm, RAKO, schodište	ks	28,900	0,00	2,60	75,14	0,020	0,578	
S/S70	597740001200	Dlaždice keramické ELECTRA, 297x297x8 mm, RAKO	M2	30,284	0,00	13,00	393,69	0,020	0,606	
S/S70	585820001000	Tenkostvrstvé cementové lepidlo BAUMIT na obklady a dlažby	kg	89,070	0,00	0,18	16,03	0,010	0,9	
S/S60	585860000200	Suchá škárovacia zmes triedy BAUMIT Baumacol Premium fuge trieda CG2, sivá 5kg	kg	23,752	0,00	1,70	40,38	1,670	39,666	
771/A 1	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. 300 x 300 mm	m2	6,840	13,45	0,00	92,00	0,005	0,032	
S/S70	597740002400.1	Dlaždice keramické TAURUS PORFYR 298x298x9mm , farba A1 S Karpat, RAKO, schodište	m2	6,977	0,00	17,00	118,61		0	
S/S60	585820001100	Tenkostvrstvé cementové lepidlo BAUMIT Baumacol Flex Uni na obklady a dlažby, trieda C2TE, 25 kg, schodište	kg	20,930	0,00	0,40	8,37	1,000	20,93	
S/S60	585860000200	Suchá škárovacia zmes triedy BAUMIT Baumacol Premium fuge, trieda CG2 WA, sivá, 5kg schodište	kg	6,279	0,00	1,70	10,67	1,670	10,486	
771/A 1	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,863	19,12	0,00	16,50		0	
	771	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			673,15	764,99	1 438,14		73,460	0
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
775/A 2	775411820	Demontáž soklikov alebo lišt drevených prípevných skrutkami do dreva, -0,00100t	m	15,100	0,90	0,00	13,59		0	0,015
775/A 2	775413130	Montáž podlahových soklikov alebo lišt obvodových lepením	m	15,100	2,60	0,00	39,26		0	0,015
S/S90	611990004200	Lišta soklová KLASIK - drevená lišta buk a parený buk /30x18mm/ dlž.2 aviac m	m	15,251	0,00	2,50	38,13	0,011	0,168	
775/A 2	775511800	Demontáž lepených drevených podláh vlysových mozaikových a parketových vrátane lišt -0,0150t	m2	19,340	6,50	0,00	125,71		0	0,484
775/A 2	775530040	Montáž palubovej podlahy masívnej, lepením	m2	19,340	13,00	0,00	251,42		0	0,484
S/S90	611980001200	Veľkoplošné parkety TARKET GLASIC and TREND OAK 2525x18x14 mm	m2	19,340	0,00	65,00	1 257,10	0,011	0,213	
775/A 1	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,178	33,67	0,00	5,99		0	
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			435,97	1 295,23	1 731,20		0,380	1
	781	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY								
		Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného 300x300 mm	m2	49,600	18,50	0,00	917,60	0,003	0,166	
771/A 2	781445210									

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
S/S70	59774000900	Dlaždice keramické La Futura Travertino 300x300 mm	m2	50,592	0,00	17,00	860,06		0	
S/S60	585860000200.1	Suchá škárovacia zmes triedy BAUMIT Baumacol Premium Fuge, trieda CG2 W/A, sivá, 5 kg	kg	39,680	0,00	1,70	67,46	1,000	39,68	
S/S60	585820001000.1	Tenkovrstvové cementové lepidlo BAUMIT Baumacol Basic na obklady a dlažby	kg	148,800	0,00	0,16	23,81	1,000	148,8	
771/A 2	998781102	Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m t	t	0,937	19,12	0,00	17,92		0	
781		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			935,52	951,33	1 886,85		188,650	0
783		NÁTERY								
783/A 1	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	37,200	1,13	0,00	42,04	0,000	0,004	
783/A 1	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetický na vzduchu smlúci 2x lakovaním lazurovacím lakom	m2	37,200	2,02	0,00	75,14	0,000	0,008	0
783		NÁTERY			117,18	0,00	117,18		0,010	
784		MALBY								
784/A 2	784100010	Malby akrylátové dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	69,845	2,00	0,00	139,69	0,000	0,02	
784/A 2	784100030	Malby akrylátové dvojnásobné strojne nanášané, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	69,845	2,20	0,00	153,66	0,000	0,023	0
784		MALBY			293,35	0,00	293,35		0,040	
		Práce PSV			24 080,16	23 735,11	47 815,27		284,540	20,97
		Montážne práce								
921/M2	210000000	M-21 ELEKTROMONTÁŽE	komplet	1,000	4 000,00	0,00	4 000,00		0	
921		Elektromontáže			4 000,00	0,00	4 000,00		0,000	
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							0,000	0
		Montážne práce			4 000,00	0,00	4 000,00		0,000	
		Celkom v EUR			47 999,19	32 067,93	80 067,12		321,130	26,34

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Miesto:

Objekt Prístavba

Ks:

Dňa

16. 10. 2019

Zákazka:

Spracoval:

Odberateľ: OBEC HRACHOVO, Obecný úrad, ul. Mieru 35. Hrachovo

IČO: 00318779

DIČ:

Projektant:

DIČ:

IČO:

Dodávateľ: Ing. Július Kisbenedek - ABAKUS, Rim.Sobota

DIČ: SK1020594102

IČO: 34226982

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	18 150,28	5,42	18 155,70	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	5 487,53	5 372,37	10 859,90	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	1 280,00	0,00	1 280,00	8	HZS	0,00
4	VRN				9		0,00
5	Spolu			30 295,60	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		0,00
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	30 295,60
					22	DPH 20% z	30 295,60 6 059,12
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	36 354,72
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Oberateľ: OBEC HRACHOVO, Obecný úrad, ul. Mieru 35, Hrachovo

Projektant:

Dodávateľ: Ing. Július Kisbenedek - ABAKUS, Rim. Sobota

Stavba Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Objekt Prístavba

Spracovali:

Ks:

Dátum: 16. 10. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV	883,04	0,00	883,04	0,0000	0,0000
ZEMNÉ PRÁCE	2 397,54	0,00	2 397,54	57,6700	0,0000
ZÁKLADY	3 761,55	0,00	3 761,55	18,8800	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2 523,07	0,00	2 523,07	15,6400	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 140,27	5,42	7 145,69	7,7500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	676,81	0,00	676,81	3,1300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	768,00	0,00	768,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	18 150,28	5,42	18 155,70	103,0700	0,0000
Práce HSV					
Práce PSV	79,36	0,00	79,36	0,0400	0,0000
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	351,17	565,41	916,58	0,0600	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCII	38,09	40,00	78,09	0,0400	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	22,63	41,00	63,63	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	15,96	195,50	211,46	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	298,42	128,98	427,40	0,3400	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	582,34	0,00	582,34	0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY	3 045,91	36,47	3 082,38	5,2000	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	297,80	3 328,80	3 626,60	0,0600	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	454,16	1 036,21	1 490,37	134,3300	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	301,69	0,00	301,69	0,0500	0,0000
MAĽBY	5 487,53	5 372,37	10 859,90	140,1100	0,0000
Práce PSV					

Montážne práce

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 280,00	0,00	1 280,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	1 280,00	0,00	1 280,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	24 917,81	5 377,79	30 295,60	243,1800	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Prístavba

Odberteľ: OBEC HRACHOVO , Obecný úrad ,ul.Mieru 35. Hrachovo

Projektant:

Dodávateľ: Ing. Július Kisbenedek - ABAKUS, Rim.Sobota

Zákazka Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania

Objekt Prístavba

Spracovali:

Ks:

Dátum: 16. 10. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,239	5,73	0,00	35,75		0	
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	6,239	0,96	0,00	5,99		0	
1/A 1	132211101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 súdržných - ručným náradím	m3	8,671	57,79	0,00	501,10		0	
1/A 1	132211119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	8,671	11,55	0,00	100,15		0	
1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	14,910	1,64	0,00	24,45		0	
1/A 1	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4 do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,910	6,44	0,00	96,02		0	
1/A 1	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3	m3	14,910	6,91	0,00	103,03		0	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,910	0,86	0,00	12,82		0	
1/A 1	181101101	Úprava pláne v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	14,910	0,25	0,00	3,73		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE			883,04	0,00	883,04		0,000	0
2		ZÁKLADY								
11/A 1	271573001	Násyp pod základové pásy so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	m3	1,692	31,06	0,00	52,55	2,070	3,502	
11/A 1	271573001.1	Násyp pod podkladný betón so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	m3	5,199	40,17	0,00	208,84	2,070	10,762	
11/A 1	273321311	Betón podkladný, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	5,199	86,20	0,00	448,15	2,417	12,567	
11/A 1	273351217	Debnenie stien podkladného betónu, zhotovenie-tradičné	m2	1,940	12,90	0,00	25,03	0,004	0,008	

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Prístavba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	273351218	Debnenie stien podkladného betónu, odstránenie-tradičné	m2	1,940	4,31	0,00	8,36		0	
11/A 1	273362422	Výstuž podkladného betónu zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, s veľkosťou oka 150x150 mm	m2	20,797	3,86	0,00	80,28	0,004	0,073	
11/A 1	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	8,737	84,86	0,00	741,42	2,417	21,119	
11/A 1	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	2,650	13,05	0,00	34,58	0,004	0,011	
11/A 1	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	2,650	4,38	0,00	11,61		0	
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,077	1 270,11	0,00	97,80	1,035	0,08	
11/A 1	279313611	Betón základových múrov prostý triedy C16/20	m3	2,135	84,98	0,00	181,43	2,193	4,682	
11/A 1	279321311	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	2,135	84,92	0,00	181,30	2,193	4,682	
11/A 1	279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie tradičné	m2	12,810	9,83	0,00	125,92	0,005	0,069	
11/A 1	279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie tradičné	m2	12,810	4,07	0,00	52,14		0	
11/A 1	279361821	Výstuž základových múrov ocelou triedy 10 505 /B500A/	t	0,111	1 334,51	0,00	148,13	1,020	0,113	
2		ZÁKLADY			2 397,54	0,00	2 397,54		57,670	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	311231566.1	Múrovo nosné /m3/z tehál pálených brúsených LEIER na pero a dážku, na maltu MVC	m3	20,567	135,20	0,00	2 780,66	0,781	16,055	
11/A 1	317161207	Preklad nosný keramický vysoký LEIER 2500 x 70 x 238 mm	kus	25,000	36,19	0,00	904,75	0,093	2,313	
11/A 1	331270011	Múrovo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 300x300x250 s betónovou výplňou C16/20	m3	0,198	180,00	0,00	35,64	1,903	0,377	
11/A 1	342243104.1	Priečky z tehál pálených LEIER P 10, na pero a dážku, na maltu MVC 2,5	M2	1,500	27,00	0,00	40,50	0,088	0,132	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			3 761,55	0,00	3 761,55		18,880	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	2,069	116,54	0,00	241,12	2,213	4,579	
11/A 1	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	12,748	8,43	0,00	107,47	0,003	0,043	
11/A 1	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	12,748	3,19	0,00	40,67		0	

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Prístavba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,100	1 362,93	0,00	136,29	1,068	0,107	
11/A 1	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	4,612	131,16	0,00	604,91	2,213	10,207	
11/A 1	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	t	0,553	1 549,93	0,00	857,11	1,017	0,562	
11/A 1	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamochiarých zhotovenie	m2	11,025	22,93	0,00	252,80	0,008	0,093	
11/A 1	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamochiarých zhotovenie	m2	11,025	4,54	0,00	50,05		0	
11/A 1	431351125	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	4,500	36,72	0,00	165,24	0,009	0,038	
11/A 1	431351126	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	4,500	4,72	0,00	21,24		0	
11/A 1	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamochiarých zhotovenie	m2	2,700	13,66	0,00	36,88	0,004	0,012	
11/A 1	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamochiarých odstránenie	m2	2,700	3,44	0,00	9,29		0	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			2 523,07	0,00	2 523,07		15,640	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	55,641	0,84	0,00	46,74	0,001	0,029	
11/A 1	612465136	Vnútrná omietka stien BAUMIT, vapennocementová MVR Uni, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	55,641	8,21	0,00	456,81	0,013	0,73	
11/A 1	612465184	Vnútrná omietka stien štuková BAUMIT, miešanie strojne, nanášanie ručne Viva Renova hr. 3 mm	M2	55,641	6,90	0,00	383,92	0,006	0,334	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	55,641	3,91	0,00	217,56	0,003	0,16	
11/A 1	622464233	Baumit Vonkajšia tenkovrstvová silikónová omietka SilikonTop stien v škrabanej štruktúre v hrúbke zrna 3 mm	m2	71,564	15,64	0,00	1 119,26	0,005	0,346	
11/A 1	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	7,770	20,42	0,00	158,66	0,006	0,048	
11/A 1	622466118	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Uzatvárací základ (Baumit SperrGrund)	m2	79,334	4,72	0,00	374,46	0,001	0,044	
11/A 1	622481122	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou s vložiením bez lepidla	m2	79,334	1,60	0,00	126,93	0,002	0,155	
11/A 1	625251359	Koniatkný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT STAR MINERAL zatŕkacie kotvy	M2	67,340	51,00	0,00	3 434,34	0,012	0,834	
11/A 1	625251372	Koniatkný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR MINERAL	M2	4,224	35,04	0,00	148,01	0,012	0,052	

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Prístavba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	625251402	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr.50 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel /XPS/zatlikacie kotvy	M2	7,770	25,40	0,00	197,36	0,012	0,096	
11/A 1	632001021	Zhotovenie okrajovej dilatlačnej pásky z PE	m	17,900	0,25	0,00	4,48	0,169	3,028	
S/S20	283320004800	Okrajová dilatlačná páska PE RSS 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií, BAUMIT	m	18,079	0,00	0,30	5,42	0,001	0,018	
11/A 1	632452611	Cementová samonivelizačná stierka,pevnosti v tlaku 20 MPa, hr.3 mm	m2	13,650	5,50	0,00	75,08	0,063	0,86	
11/A 1	632455606	Cementový poter BAUMIT Estrich, triedy CT-C20-F5,hr.60 mm	m2	16,190	24,50	0,00	396,66	0,063	1,02	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			7 140,27	5,42	7 145,69		7,750	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	59,800	2,25	0,00	134,55	0,026	1,538	
3/A 1	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	119,600	1,51	0,00	180,60		0	
3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	59,800	1,38	0,00	82,52	0,026	1,538	
11/A 1	953945102	Baumit Soklový profil SL 16 /hliníkový/	m	12,950	6,99	0,00	90,52	0,000	0,001	
11/A 1	953995115	Baumit Nadokenná lišta s odkvapovým nosom /PVC/	m	9,200	3,40	0,00	31,28	0,001	0,008	
11/A 1	953995201	Baumit rohová lišta flexibilná /PVC/	m	27,700	3,00	0,00	83,10	0,001	0,024	
11/A 1	953996617	WEBER - TERRANOVA Začistovací okenný profil s tkaninou EKO/ plastový /	m	25,600	2,90	0,00	74,24	0,001	0,022	
9		OSTATNÉ PRÁCE			676,81	0,00	676,81		3,130	0
99		PRESUNY HMŔT								
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812 zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	97,834	7,85	0,00	768,00		0	
99		PRESUNY HMŔT			768,00	0,00	768,00		0,000	0
		Práce HSV			18 150,28	5,42	18 155,70		103,070	0
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
711/A 1	711141101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradónovou odolnosťou FONDALINE S, šírka 2 m vodorovná	m2	20,797	3,75	0,00	77,99	0,002	0,035	

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Prístavba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
711/A 1	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,045	30,51	0,00	1,37		0	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI			79,36	0,00	79,36		0,040	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	41,594	1,23	0,00	51,16		0	
S/S90	631440000500	Doska NOBASIL MPN, 100x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podlahy a stropy, KNAUF	M2	21,213	0,00	7,30	154,85		0	
S/S90	631440000800	Doska NOBASIL MPN, 150x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podlahy a stropy, KNAUF	M2	21,213	0,00	10,60	224,86		0	
713/A 1	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	16,190	1,35	0,00	21,86	0,000	0,002	
S/S20	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, balenie 100 m2, UNIVENTA	m2	18,619	0,00	0,35	6,52		0	
713/A 1	713122121	Montáž dvojvrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	16,190	1,62	0,00	26,23		0	
S/S20	283720003100	Doska EPS FLOOR 5000 hr. 40 mm, pre podlahy, ISOVER	m2	33,028	0,00	4,83	159,53	0,000	0,005	
713/A 2	713291121	Montáž tepelnej izolácie parotesnou zábranou stropov vrchom asfaltovým náterom a asfaltovým pásmom alebo fóliou	m2	20,797	11,30	0,00	235,01	0,002	0,048	
S/S20	283290003800	Parozábrana PO JUTAFOL N 110 STANDARD 1,5x50m, plošná hmotnosť 110g/m2	m2	31,196	0,00	0,63	19,65	0,000	0,003	
713/A 5	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,524	32,27	0,00	16,91		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			351,17	565,41	916,58		0,060	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA								
731/A 3	733167115	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex s lisovaním D 16x2,2	m	10,000	3,80	0,00	38,00	0,002	0,019	
S/S20	286130002800	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 16x2,2 mm6m tyč, vysokotlaková zosieťovaný polyetylén, REHAU	m	10,000	0,00	1,80	18,00	0,001	0,01	
S/S20	286220042400	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 16 mm, REHAU	ks	10,000	0,00	2,20	22,00	0,001	0,01	
731/A 3	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,002	42,94	0,00	0,09		0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			38,09	40,00	78,09		0,040	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY								
731/A 4	734213120	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2	kus	2,000	2,08	0,00	4,16	0,000	0	

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Prístavba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S50	551210012100	Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, BALUX, niklovaná mosadz, plast, IVAR	ks	2,000	0,00	1,40	2,80		0	0
731/A 4	734223120.1	Montáž ventilovej vložky závitového termostatického s prednastavením G 1/2	kus	2,000	2,65	0,00	5,30	0,000	0	0
S/S50	551210033700	Ventil termostatický s prednastavením, 1/2", GIACOMINI	ks	2,000	0,00	6,60	13,20		0	0
731/A 4	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	2,000	1,45	0,00	2,90		0	0
S/S50	551280002000	Termostatická hlavica kvapalinová, Clip-Clap, rozsah regulácie + 6,5 až +28°C, plast, IVAR	ks	2,000	0,00	12,50	25,00		0	0
731/A 4	734261223	Závitový medzikus HERZ - priamy G 1/2	kus	2,000	5,07	0,00	10,14	0,000	0	0
731/A 4	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,004	33,01	0,00	0,13		0	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			22,63	41,00	63,63		0,000	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	kus	2,000	6,87	0,00	13,74	0,000	0	0
S/S40	484530056900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 21K 600x1000 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S STEEL KOSICE	ks	1,000	0,00	90,50	90,50		0	0
S/S40	484530057100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 21K 600x1200 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S STEEL KOSICE	ks	1,000	0,00	105,00	105,00		0	0
731/A 5	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,060	37,01	0,00	2,22		0	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			15,96	195,50	211,46		0,000	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	M2	10,884	10,00	0,00	108,84		0	0
S/S80	605410000200	Rezivo stavebné zo smrekú-dosky bočné triedené hr.25mm, š. 100-200 mm, dl. 4000-6000 mm	M3	0,287	0,00	200,00	57,40	0,550	0,158	0
762/A 1	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60 st.	M	100,000	0,95	0,00	95,00		0	0
S/S80	605430000300	Rezivo stavebné zo smrekú-dosky bočné triedené hr.40mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	M3	0,220	0,00	225,00	49,50	0,550	0,121	0
762/A 1	762341253	Montáž kontralát pre sklon do 35 st.	M	34,000	1,80	0,00	61,20		0	0
S/S80	605430000300	Rezivo stavebné zo smrekú-dosky bočné triedené hr.40mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	M3	0,092	0,00	240,00	22,08	0,550	0,051	0

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Prístavba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	0,599	30,13	0,00	18,05	0,023	0,014	
762/A 1	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,313	48,97	0,00	15,33		0	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			298,42	128,98	427,40		0,340	0
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 1	763138252	Protipožiarny podhľad SDK RIGIPS 2xRF 12,5 mm závesný, dvojúrovňová ocelová podkonštrukcia CD, TI 50mm	m2	16,190	35,00	0,00	566,65		0	
763/A 1	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,414	37,90	0,00	15,69		0	
	763	DREVOSTAVBY			582,34	0,00	582,34		0,000	0
	765	KRYTINY TVRDÉ								
765/A 1	765331205	Bramac Betónová krytina Klasik, zložitých striech, sklon od 22° do 35°	m2	55,000	27,39	0,00	1 506,45	0,042	2,318	
765/A 1	765331405	Bramac Hrebeň s vetracím pásom Metallroll striech so sklonom od 22° do 35°	m	3,000	38,79	0,00	116,37	0,012	0,036	
765/A 1	765331453	Bramac Nárožie s polypropylénovým vetracím pásom Figaroll Plus striech so sklonom od 22° do 35°	m	14,000	35,60	0,00	498,40	0,012	0,174	
765/A 1	765331621	Prírezenie a uchytienie rezaných škridiel BRAMAC, sklon od 7° do 35°	m	28,000	10,68	0,00	299,04	0,000	0,004	
765/A 1	765331733	Úzlabie Bramac, hliníkový pás, š. 500 mm	m	14,000	35,58	0,00	498,12	0,002	0,031	
765/A 1	765390100	Montáž paropriepustnej fólie pod strešnú krytinu vláknoementovú	M2	55,000	0,73	0,00	40,15	0,047	2,577	
S/S20	283230004400	Podstrešná PE fólia JUTAFOL D 110 STANDARD 1,5x50 m, plošná hmotnosť 110g/m2, nekontaktná paropriepustná, pre šikmé strechy	m2	56,100	0,00	0,65	36,47	0,001	0,056	
765/A 1	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,570	34,00	0,00	87,38		0	
	765	KRYTINY TVRDÉ			3 045,91	36,47	3 082,38		5,200	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami / exteriérová a interiérová/	m	14,400	10,50	0,00	151,20	0,000	0,001	
S/S20	283290005800	Tesniaca fóliaCX exteriér, š 70mm, dĺ 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu muríva, polymér, ALLMEDIA	m	15,120	0,00	0,66	9,98	0,000	0,002	
S/S20	283290006200	Tesniaca fóliaCX interiér, š 70mm, dĺ 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu muríva, polymér, ALLMEDIA	m	15,120	0,00	0,60	9,07	0,000	0,002	

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Prístavba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S90	611410005700.1	Plastové okno jednokridlové OS vxš 1400x2000 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil.	KUS	3,000	0,00	418,31	1 254,93	0,011	0,033	
766/A 1	766641071	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými ISO páskami /exteriérová a interiérová/	M	11,200	12,34	0,00	138,21	0,000	0,001	
S/S20	283290005800	Tesniaca fóliaCX exteriér, š 70mm, dl' 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu muriva, polymér, ALLMEDIA	m	11,760	0,00	0,66	7,76	0,000	0,001	
S/S20	283290006200	Tesniaca fóliaCX interiérs 70mm dl' 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu muriva, polymér, ALLMEDIA	m	11,760	0,00	0,60	7,06	0,000	0,001	
S/S90	611420000100	Vchodové dvere plastové dvojkrídlové otváracé 1970x1600 mm, SALAMANDER	KUS	2,000	0,00	1 020,00	2 040,00	0,011	0,022	
766/A 1	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,247	33,95	0,00	8,39		0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			297,80	3 328,80	3 626,60		0,060	0
	771	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY								
771/A 1	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ 300x80 mm	m	16,700	2,44	0,00	40,75	0,004	0,075	
S/S70	597640006300	Sokel keramický TAURUS COLOR 298x80x8 mm, RAKO, schodište	ks	56,780	0,00	2,60	147,63	0,020	1,136	
771/A 1	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu 300x80 mm	m	13,000	2,80	0,00	36,40	0,005	0,061	
S/S70	597640005300	Sokel keramický antik 298x80x8 mm, RAKO, podesta a medzi podesta	ks	44,200	0,00	1,65	72,93		0	
771/A 1	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu 300x300mm	m2	16,190	10,50	0,00	170,00	0,005	0,086	
S/S70	597740002300	Dlaždice keramické TAURUS INDUSTRIAL 298x298x15mm RAKO farba 61 S Tunis	m2	16,514	0,00	30,00	495,42		0	
S/S60	585820000800	Stavebné lepidlo cementové BAUMIT BauKleber W, mrazuvzdorné, na obklady a dlažby, biele, trieda C1T,25 kg	kg	49,541	0,00	0,40	19,82	1,000	49,541	
S/S60	585860000200	Suchá škárovacia zmes triedy BAUMIT Baumacol Premium fuge sivá 5kg	kg	13,107	0,00	1,70	22,28	1,670	21,889	
771/A 1	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu 300x300mm, schodište	m2	13,650	13,50	0,00	184,28	0,005	0,072	
S/S70	597740002400	Dlaždice keramické TAURUS PORFYR 298x298x9mm RAKO, schodište	m2	13,923	0,00	17,30	240,87		0	
S/S60	585820000800.1	Stavebné lepidlo cementové BAUMIT BauKleber W, mrazuvzdorné, na obklady a dlažby, biele, trieda C1T,25 kg	kg	40,950	0,00	0,40	16,38	1,000	40,95	
S/S60	585860000200	Suchá škárovacia zmes triedy BAUMIT Baumacol Premium fuge sivá 5kg	kg	12,285	0,00	1,70	20,88	1,670	20,516	

Rozpočet Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania / Prístavba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
771/A 1	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,189	19,12	0,00	22,73		0	
	771	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			454,16	1 036,21	1 490,37		134,330	0
	784	MALBY								
784/A 2	784100010	Malby akrylátové dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	71,831	2,00	0,00	143,66	0,000	0,021	
784/A 2	784100030	Malby akrylátové dvojnásobné strojne nanášané, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	71,831	2,20	0,00	158,03	0,000	0,024	
	784	MALBY			301,69	0,00	301,69		0,050	0
		Práce PSV			5 487,53	5 372,37	10 859,90		140,110	0
		Montážne práce								
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE									
921/M2	210000000	Elektromontáže	komplet	1,000	1 280,00	0,00	1 280,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 280,00	0,00	1 280,00		0,000	0
		Montážne práce			1 280,00	0,00	1 280,00		0,000	0
		Celkom v EUR			24 917,81	5 377,79	30 295,60		243,180	0

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **19.05.2020**

Číslo vložky: **28694**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Július Kisbenedek

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Tomašovská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 0/46

c) **Názov obce:** Rimavská Sobota

d) **Psč:** 97901

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 34226982

Platnosť : od: 01.11.2019

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Pavel Balog

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Železničná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6/1

c) **Názov obce:** Rimavská Sobota

d) **Psč:** 97901

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 37820729

Platnosť : od: 01.11.2019

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Július Kisbenedek

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Okružná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 4744/23B

c) **Názov obce:** Rimavská Sobota

d) **Psč:** 97901

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 25.04.1962

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 01.11.2019

IV. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 02.01.2020

Dátum overenia : 02.01.2020

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

V. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VI. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.
